

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Rewaloryzacji parku św. Ottona w Pyrzycach  
ADRES INWESTYCJI: Pyrzyce  
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryji Panny Bolesnej w Pyrzycach  
ADRES INWESTORA: ul. Staromiejska 28, 74-200 Pyrzyce  
BRANŻE: BUDOWLANA

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Roboty budowlane	1	26
1.1		Roboty rozbiórkowe	1	13
1.2		Alejki i place	14	26
2		Zagospodarowanie terenu zieleni - drzewostan	27	46
2.1		Gospodarka drzewostanem	27	32
2.2		Mała architektura	33	37
2.3		Zieleni projektowana	38	46

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm i obrzeży betonowych	m2	831,000		
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - podmurówka ogrodzenia	m3	13,500		
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1301-10 analogia	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z kształowników stalowych, liczone R=0,9	m2	105,000		
4 d.1.1	KNR 13-12 1602-01 analogia	Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych, liczone R=0,7	m2	32,400		
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1301-10 analogia	Rozebranie bramy i furtki z siatki z płaskowników stalowych ze słupkami z kształowników stalowych, liczone R=0,7	m2	6,440		
6 d.1.1	analiza indywidualna	Demontaż stalowego kosza na odpadki	m2	1,000		
7 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	75,270		
8 d.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km Krotność = 4	m3	75,270		
9 d.1.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu betonowego	m3	75,270		
10 d.1.1	KNR 4-04 1002-01	Przesortowanie gruzowiska kamiennego	m3	11,500		
11 d.1.1	KNR 4-04 1002-02	Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska kamiennego	m3	11,500		
12 d.1.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0,639		
13 d.1.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0,639		
<b>Razemdział: Roboty rozbiórkowe</b>						
<b>1.2</b>		<b>Alejki i place</b>				
14 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	1 098,000		
15 d.1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	1 098,000		
16 d.1.2	KNR-W 2-01 0221-02	Przemieszczenie koparkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3	164,700		
17 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	9,400		
18 d.1.2	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	470,000		
19 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 098,000		
20 d.1.2	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 098,000		
21 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	957,000		
22 d.1.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, łącznie odjęto 5 cm Krotność = 5	m2	1 098,000		
23 d.1.2	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa chodnika rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 098,000		
24 d.1.2	KNR 2-31 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, odjęto 7 cm Krotność = 7	m2	1 098,000		
25 d.1.2	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 098,000		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
26 d.1.2	KNR 2-31 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, odjęto 2 cm Krotność = 2	m2	1 098,000		
<b>Razem dział: Alejki i place</b>						
<b>Razem dział: Roboty budowlane</b>						
<b>2 Zagospodarowanie terenu zieleń - drzewostan</b>						
<b>2.1 Gospodarka drzewostanem</b>						
27 d.2.1	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.	3,000		
28 d.2.1	analiza indywidualna	Cięcie sanitarne w koronach drzew I stopnia trudności	szt.	22,000		
29 d.2.1	analiza indywidualna	Cięcie sanitarne w koronach drzew II stopnia trudności	szt.	6,000		
30 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109- 10 analogia	Wywiezienie grubizny na odległość 2 km	m3	7,000		
31 d.2.1	KNR 2-11 1102-02	Transport lądowy desek na odległość do 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny)	m3	160,000		
32 d.2.1	analiza indywidualna	Frezowanie pni, zebranie zrębków i rozrzucenie pod drzewa i krzewy	szt.	3,000		
<b>Razem dział: Gospodarka drzewostanem</b>						
<b>2.2 Mała architektura</b>						
33 d.2.2	kalk. własna	Montaż ławki	szt.	7,000		
34 d.2.2	kalk. własna	Montaż koszy na odpadki	szt.	2,000		
35 d.2.2	kalk. własna	Naprawa i przeniesienie istniejącej tablicy informacyjnej (z wiatą) oraz wykonanie o podobnych wymiarach drugiej tablicy informacyjnej (z wiatą)	szt.	2,000		
36 d.2.2	wycena indywidualna	Płyta fundamentowa pod figury o wymiarach: wys. ok. 1,5m, szer. ok. 1,5 m, gł. ok. 0,3m z cokołem granitowym o wymiarach 1m, 1m, 1m. (możliwe odstępstwo o 20%)	szt.	3,000		
37 d.2.2	kalk. własna	Wykonanie i ustawienie figur wg. wzorca ze sztucznego kamienia o wysokości min. 2,5m	szt.	3,000		
<b>Razem dział: Mała architektura</b>						
<b>2.3 Zieleń projektowana</b>						
38 d.2.3	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	4,000		
39 d.2.3	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3	4,000		
40 d.2.3	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km, dalsze 9 km Krotność = 18	m3	4,000		
41 d.2.3	KNR 2-21 0311-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	20,000		
42 d.2.3	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	5,000		
43 d.2.3	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	53,000		
44 d.2.3	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	220,000		
45 d.2.3	kalk. własna	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	m2	156,000		
46 d.2.3	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	3 000,000		
<b>Razem dział: Zieleń projektowana</b>						
<b>Razem dział: Zagospodarowanie terenu zieleń - drzewostan</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						



## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Działy kosztorysu	2
1 Roboty budowlane	2
2 Zagospodarowanie terenu zieleni - drzewostan	2
Kosztorys ofertowy	3
1 Roboty budowlane	3
2 Zagospodarowanie terenu zieleni - drzewostan	4
Spis treści	5