

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont wieży kościelnej					
1 Przygotowanie terenu budowy					
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.1	1653-04	57 m o wys. do 25 m	m ²	520.000	
		520		RAZEM	520.000
2	KNR-W 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-	m ²		
d.1	1612-05	kości do 30 m	m ²	520.000	
		520		RAZEM	520.000
3	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	520	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
2 Dach					
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.2	0508-02	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu	m		
d.2	0412-07	78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
6	KNR 4-01	Wymiana łącenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie lat do 16 cm	m ²		
d.2	0414-09	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i	m ²		
d.2	0533-01	pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z tytanocynku	m ²	45.000	
		45		RAZEM	45.000
8	KNR 2-02	Izolacje z paroizolacji	m ²		
d.2	0607-01	40	m ²	40.000	
	analogia			RAZEM	40.000
9	TZKNBK VI -	Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką podwójną na zaprawie wa-	m ²		
d.2	09	piennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki	m ²	40.000	
		40		RAZEM	40.000
3 Stolarka okienna					
10	kalk. własna	Renowacja okien 6 szt. (farby, antykorozyja, wstawienie nowych 30szt. okienek	kpl.		
d.3		witrażowych)	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Wykonanie żaluzji okiennych	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Roboty murowe					
12	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.4	2611-01	520	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
13	TZKNBK IV -	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-	m ³		
d.4	543	wap.	m ³	6.100	
		6.1		RAZEM	6.100
14	TZKNBK IV -	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z	m ³		
d.4	67	zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. do 1 m3 w jednym miejscu mur	m ³	6.100	
		z wystrojem architektonicznym gr. 1 ceg.		RAZEM	6.100
		6.1			
15	TZKNBK VII	Oczyszczanie ścian szcrotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych -	m ²		
d.4	-236	powierzchnia ponad 5 m2	m ²	300.000	
		300		RAZEM	300.000
16	TZKNC N-K/	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość po-	m ²		
d.4	VI 1/3-a	wtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym (mycie elewacji środkami po-	m ²	300.000	
	kalk. własna	wierzchniowoczynnymi oraz kwasem fluorowodorowym)		RAZEM	300.000
		300			
17	KNR 19-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
d.4	0828-01	300	m ²	300.000	
	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR K-01 d.4 0307-01	Reprofilizacja spoin w murach ceglanych	m ²	RAZEM	300.000
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
19	KNR 19-01 d.4 0314-06 analogia	Uzupełnienie wątku ceglanoego	msc		
		50	msc	50.000	
				RAZEM	50.000
20	TZKNBK VIII d.4 05-135 + TZKNBK IV - 457	Wzmocnienie systemem np. BRUTT SAVER - wypełnienie spoin (szczelin masą montażową) i osadzenie prętów	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
21	kalk. własna d.4	Renowacja gzymsu okapowego nad drzwiami wejściowymi (blacha tytanocynkowa, wyoblenie Remers MB 2K)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna d.4	Wykonanie nowych parapetów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna d.4	Przemurowanie wraz ze wzmocnieniem sterczyn	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	kalk. własna d.4	Naprawa gzymsu międzyokiennego nad poziomem pierwszym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna d.4	Naprawa odkształconego narożnika południowo - wschodniego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna d.4	Renowacja nadokiennego magnetronu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Usunięcie odpadów budowlanych i ich utylizacja			
27	kalk. własna d.5	Utylizacja odpadów budowlanych i ich utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Inne wydatki budowlane			
28	kalk. własna d.6	Inne prace nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie realizacji zadania oraz wskazane do wykonania przez konserwatora zabytków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	kalk. własna d.6	Opłacenie obsługi budowy (kierownik budowy, inspektor itp.)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000